



Komunalno društvo
VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.
za vodoopskrbu i odvodnju Rijeka

Dolac 14, 51000 Rijeka
MB 3331903 OIB 80805858278

T: (051) 353 222 F: (051) 353 207
E: kdvik-rijeka@kdvik-rijeka.hr
www.kdvik-rijeka.hr

PLAN GRADNJE
KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA

2011.



A) Plan gradnje komunalnih vodnih građevina i korištenja sredstava naknade za razvoj te ostalih izvora financiranja za 2011. godinu za projekte I. prioriteta

8.1. I. PRIORITET: RAZVOJNI ZAHVATI VODOOPSKRBE OD ZAJEDNIČKOG INTERESA SUVLASNIKA DRUŠTVA I ISPORUČITELJA VODNE USLUGE

Ukupna vrijednost planiranih razvojnih zahvata u vodoopskrbu za 2011. godinu za projekte I. prioriteta iznosi 5.970.000,00 kn. U nastavku slijedi opis razvojnih zahvata vodoopskrbe po točkama plana s planiranim iznosom ulaganja za 2011. godinu.

8.1.1. Vodoopskrba visinske zone Kostrena

U funkciji vodoopskrbe visinske zone Kostrene, a s ciljem transporta dodatnih količina vode do VS Sopalj za potrebe otoka Krka i poboljšanja vodoopskrbe područja općine Kostrena nužna je rekonstrukcija i gradnja slijedećih vodoopskrbnih objekata:

- gradnja nove crpne stanice Martinšćica sa trafostanicom uključujući i zahvate na postojećim bunarima i spojnim cjevovodima,
- dogradnja transportnog cjevovoda od crpne stanice Martinšćica do Soplja dužine 4.300 m, NO 500 mm,
- rekonstrukcija postojeće crpne stanice Glavani
- gradnja transportnog cjevovoda od crpne stanice Glavani do hidroforske stanice Solin 2, dužine 1.200 m, NO 100 mm te opskrbeni cjevovod iz VS/HS Solin 2 u dužini od 2.500 m, NO 150 mm,
- gradnja vodospreme i hidroforske stanice Solin 2, kapaciteta 300 m³,
- tlačni cjevovod crpna stanica Martinšćica - vodosprema Glavani dužine 1.458 m, NO 500 mm,
- U 2011. godini planira se ugovoriti i dijelom izraditi projektna dokumentacija za sve navedene zahvate.

Planirani iznos ulaganja za 2011. godinu je 2.000.000,00 kn.

8.1.2. Izvorište Dobrica - završni hidrogeološki radovi na izvorištu Dobrica

Nakon izvršenih hidrogeoloških radova u 2010. godini te praćenja tri ugrađena pijezometra u sušnom periodu krajem ljeta 2010. i 2011. godine, Geološki institut iz Zagreba analizirat će rezultate i izraditi završno izvješće o mogućnosti sanacije izvorišta Dobrica u Bakru.

Planirani iznos ulaganja za 2011. godinu je 70.000,00 kn.

8.1.3. Kreditne obveze Marišćina – planira se otplata kreditnih obveza sukladno utvrđenoj dinamici.

Planirani iznos za 2011. godinu je 3.900.000,00 kn.

8.2. I. PRIORITET: RAZVOJNI ZAHVATI ODVODNJE OTPADNIH VODA OD ZAJEDNIČKOG INTERESA SUVLASNIKA DRUŠTVA I ISPORUČITELJA VODNE USLUGE

Ukupna vrijednost planiranih razvojnih zahvata u odvodnju otpadnih voda za 2011. godinu za projekte I. prioriteta iznosi 53.820.500,00 kn. U nastavku slijedi opis razvojnih zahvata odvodnje otpadnih voda po točkama plana s planiranim iznosom ulaganja za 2011. godinu.

8.2.1. Uređaj Delta – kreditne obveze – planira se otplata kreditnih obveza sukladno utvrđenoj dinamici.

Planirani iznos za 2011. godinu je 1.100.000,00 kn.

8.2.2. Kolektor Kantrida – kreditne obveze – planira se otplata kreditnih obveza sukladno utvrđenoj dinamici.

Planirani iznos za 2011. godinu je 7.000.000,00 kn.

8.2.3. Kanalizacija Grobnik – kreditne obveze – planira se otplata kreditnih obveza sukladno utvrđenoj dinamici.

Planirani iznos za 2011. godinu je 2.100.000,00 kn.

8.2.4. Kanalizacijski sustav Grobnik - II cjelina

Planira se dovršetak pripreme dokumentacije za gradnju kanalizacije i rekonstrukcije vodoopskrbe, a sve kako slijedi:

- Projekt zaštite od onečišćenja voda u priobalnom području 2 - Planira se dovršetak pripreme dokumentacije za gradnju kanalizacije i rekonstrukcije vodoopskrbe po II tranši kredita projekta Jadran koji je odobren u iznosu od 75.000.000,00 kuna. Ujedno se planira ugovoriti izvođenje radova na izgradnji kanalizacije u dužini od 17,5 km i 3 crpne stanice te rekonstrukciji vodoopskrbe u dužini od 12,0 km, a sve u naseljima Pašac, Orehovica, Svilno, Cernik i Mavrinci. Od navedenih ugovorenih radova planira se u 2011. godini realizirati cca 30 %.
- Uređaj za pročišćavanje - planira se dovršetak analize lokacije uređaja za pročišćavanje Delta

Planirani iznos ulaganja za 2011. godinu je 34.150.000,00 kn.

8.2.5. Kanalizacijski sustav Klana

Izradit će se projektna dokumentacija za kanalizacijsku mrežu u dužini od 2,5 km i uređaj za pročišćavanje naselja Studena te se planira novelacija projekata te ishođenje potrebne dokumentacije za rekonstrukciju uređaja za pročišćavanje Klana u skladu sa novom zakonskom regulativom.

Planirani iznos ulaganja za 2011. godinu je 1.000.000,00 kn.

8.2.6. Dogradnja sustava odvodnje Grad

Planira se nastavak izrade projektna dokumentacije te ugovaranje nove za gradnju kanalizacijske mreže i rekonstrukciju vodovoda kao priprema za kandidaturu za financiranje gradnje u sklopu EU fondova, a sve kako slijedi:

- Izrada studije izvodljivosti s aplikacijom za EU fondove - Planira se dovršetak izrade studije izvodljivosti s aplikacijom za sustav Grad.
- Dogradnja gradske mreže - projektiranje - Planira se izrada izrada Idejnih i Glavnih projekata za gradnju kanalizacijske mreže i rekonstrukciju vodovoda sa ishođenjem potvrda na glavni projekt za 50 km kanalizacijske mreže i 35 km vodovoda.

Ovisno o osiguranim sredstvima iz kohezijskih fondova gradnja mreže kanalizacije i vodoopskrbe realizirati će se etapno u narednim godinama.

Planirani iznos ulaganja za 2011. godinu je 8.470.500,00 kn.

8.3. PLAN GRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA I KORIŠTENJA SREDSTAVA NAKNADE ZA RAZVOJ TE OSTALIH IZVORA FINANCIRANJA ZA 2011. GODINU ZA PROJEKTE I. PRIORITETA

Tablica 1: PLAN GRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA I KORIŠTENJA SREDSTAVA NAKNADE ZA RAZVOJ TE OSTALIH IZVORA FINANCIRANJA ZA 2011. GODINU ZA PROJEKTE I. PRIORITETA

(u kn bez lipa)

Točka plana	Razvojni zahvat	Plan 2011.
1	2	3
8.1. Vodoopskrba		
8.1.1.	Vodoopskrba visinske zone Kostrena	2.000.000
	Naknada za razvoj vodoopskrbe i odvodnje	2.000.000
8.1.2.	Izvorište Dobrica	70.000
	Naknada za razvoj vodoopskrbe i odvodnje	70.000
8.1.3.	Kreditne obveze Marišćina	3.900.000
	Naknada za razvoj vodoopskrbe i odvodnje	3.900.000
8.2. Odvodnja		
8.2.1.	Uređaj Delta - kreditne obveze	1.100.000
	Naknada za razvoj vodoopskrbe i odvodnje	1.100.000
8.2.2.	Kolektor Kantrida - kreditne obveze	7.000.000
	Naknada za razvoj vodoopskrbe i odvodnje	7.000.000
8.2.3.	Kanalizacija Grobnik - kreditne obveze	2.100.000
	Naknada za razvoj odvodnje Grobnik - Klana	1.400.000
	Hrvatske vode	700.000
8.2.4.	Kanalizacijski sustav Grobnik - II. cjelina	34.150.000
	Naknada za razvoj odvodnje Grobnik - Klana	14.350.000
	Hrvatske vode Jadranski projekt (zajam, državni proračun, HV)	19.800.000
8.2.5.	Kanalizacijski sustav Klana	1.000.000
	Naknada za razvoj odvodnje Grobnik - Klana	1.000.000
8.2.6.	Dogradnja sustava odvodnje Grad	8.470.500
	Hrvatske vode	8.470.500
	Izvori financiranja	
	Naknada za razvoj vodoopskrbe i odvodnje	14.070.000
	Naknada za razvoj odvodnje Grobnik - Klana	16.750.000
	Hrvatske vode Jadranski projekt	19.800.000
	Hrvatske vode	9.170.500
SVEUKUPNO ZA RAZVOJNE ZAHVATE VODOOPSKRBE I ODVODNJE OTPADNIH VODA (I. PRIORITET)		59.790.500

B) Plan gradnje komunalnih vodnih građevina i korištenja sredstava naknade za razvoj te ostalih izvora financiranja za 2011. godinu za projekte II. Prioriteta

8.5. PLAN ULAGANJA U PROJEKTE VODOOPSKRBE OD INTERESA ZA JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE FINANCIRANI IZ PRIPADAJUĆEG PREOSTALOG DIJELA NAKNADE ZA RAZVOJ I OSTALIH IZVORA (II. PRIORITET)

8.6. PLAN ULAGANJA U PROJEKTE ODVODNJE OD INTERESA ZA JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE FINANCIRANI IZ PRIPADAJUĆEG PREOSTALOG DIJELA NAKNADE ZA RAZVOJ I OSTALIH IZVORA (II. PRIORITET)

U sljedećim tablicama daje se prikaz Plana ulaganja u projekte vodoopskrbe i odvodnje od interesa za svaku jedinicu lokalne samouprave po izvorima financiranja (II. Prioritet).

Tablica 2: PLAN ULAGANJA U PROJEKTE VODOOPSKRBE I ODVODNJE PO IZVORIMA FINANCIRANJA ZA **GRAD RIJEKU (II. PRIORITET)**

Naziv investicije	Opis / Dužina (m)	Ukupna vrijednost financiranja	Izvori financiranja (u kn bez lipa)				Ukupan plan financiranja
			Naknada za razvoj	Proračun	Hrvatske vode	Drugi izvor financiranja (kredit)	
1	2	3	4	5	6	7	8(4+5+6+7)
8.5.1. Projekti vodoopskrbe							
1. Nastavak izgradnje ogr. u ul. M. Grbac, Dalmatinska i Borik	360	380.000	380.000				380.000
2. Nastavak izgradnje u ul. Srdoči	350	280.000	280.000				280.000
3. Izgradnja vodovoda u Vinogradskoj ulici	310	400.000	400.000				400.000
4. Nastavak pripreme dokumentacije za izgradnju "Projekata zajedničke komunalne infrastrukture"	12.000	605.000	605.000				605.000
5. Nastavak pripreme dokumentacije za izgradnju ogranaka po programu kredita Hrvatskih voda	4.700	425.000	425.000				425.000
6. Priprema dokumentacije za izgradnju vodospreme "Dražice" na Martinkovcu (kapaciteta 1000 m ³)		500.000	500.000				500.000
Ukupno za projekte vodoopskrbe	17.720	2.590.000	2.590.000				2.590.000

Naziv investicije	Opis / Dužina (m)	Ukupna vrijednost financiranja	Izvori financiranja (u kn bez lipa)				Ukupan plan financiranja
			Naknada za razvoj	Proračun	Hrvatske vode	Drugi izvor financiranja (kredit)	
1	2	3	4	5	6	7	8(4+5+6+7)
8.6.1. Projekti odvodnje							
1. Nastavak izgradnje ogr. u ul. M. Grbac, Dalmatinska i Borik	530	540.000	540.000				540.000
2. Nastavak izgradnje u ul. Srdoči sa CS Srdoči	600	1.090.000	1.090.000				1.090.000
3. Izgradnja sanitarnog ogranka u Vinogradskoj ulici	340	800.000	800.000				800.000
4. Nastavak pripreme dokumentacije za izgradnju "Projekata zajedničke komunalne infrastrukture"	5.000	320.000	320.000				320.000
5. Nastavak pripreme dokumentacije za izgradnju ogranaka po programu kredita Hrvatskih voda	6.600	570.000	570.000				570.000
6. Izgradnja u ul. Josipa Mohorića	205	300.000	300.000				300.000
7. Završetak izgradnje u Plitvičkoj ulici	95	20.000	20.000				20.000
8. Završetak izgradnje u Primorskoj ulici	200	80.000	80.000				80.000
9. Nabava vozila za pražnjenje septičkih jama		1.100.000	1.100.000				1.100.000
Ukupno za projekte odvodnje	13.570	4.820.000	4.820.000				4.820.000
Prioriteti izgradnje (zajedničke) komunalne infrastrukture Grada Rijeke financirani iz kreditnih sredstava (Popis razvojnih zahvata dat je u Točki 8.7.)*		30.000.000				30.000.000	30.000.000
Plan izgradnje ogranaka vodovoda i kanalizacije po Programu kredita Hrvatskih voda (Popis razvojnih zahvata dat je u Točki 8.8.)		7.077.210			7.077.210		7.077.210
Obveze po kreditu za Prioritete izgradnje (zajedničke) komunalne infrastrukture Grada Rijeke (Točka 8.9.)		600.000	600.000				600.000
SVEUKUPNO PROJEKTI VODOOPSKRBE I ODVODNJE	31.290	45.087.210	8.010.000	0	7.077.210	30.000.000	45.087.210

*KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. potpisao je ugovor o dugoročnom kreditu u iznosu od 30 milijuna kuna sa Erste & Steiermarkische bank d.d. Rijeka kao poslovnom bankom uključenom u suradnju na provedbi HBOR-ovog Programa kreditiranja komunalne infrastrukture. Ovim kreditom osigurana su sredstva kojima će se do kraja 2011. godine zamijeniti i izgraditi oko 5.000 m kanalizacijskih i oko 12.000 m vodovodnih ogranaka, većinom na rubnim područjima Grada Rijeke.

Tablica 3: PLAN ULAGANJA U PROJEKTE VODOOPSRBE I ODVODNJE PO IZVORIMA FINANCIRANJA ZA **GRAD BAKAR (II. PRIORITET)**

Naziv investicije	Opis / Dužina (m)	Ukupna vrijednost financiranja	Izvori financiranja (u kn bez lipa)				Ukupan plan financiranja
			Naknada za razvoj	Proračun	Hrvatske vode	Drugi izvor financiranja (kredit)	
1	2	3	4	5	6	7	8(4+5+6+7)
8.5.2. Projekti vodoopskrbe							
1. Vodoopskrba naselja Melnice u Gradu Bakru - izgradnja vodovodnih cjevovoda i 2 vodospreme	2.445	3.200.000		3.200.000			3.200.000
2. Hreljin - Profasovo - nastavak pripreme dokumentacije za izgradnju vodovodnog ogradnika	186	28.000		28.000			28.000
3. Hreljin - Mej gaj - nastavak pripreme dokumentacije za izgradnju vodovodnog ogradnika	180	17.400		17.400			17.400
4. Krasica - Zamišići II - nastavak pripreme dokumentacije za izgradnju vodovodnog ogradnika	130	13.350		13.350			13.350
5. Krasica - Zamišići III - nastavak pripreme dokumentacije za izgradnju vodovodnog ogradnika	70	10.700		10.700			10.700
6. Krasica - Hroljovo - nastavak pripreme dokumentacije za izgradnju vodovodnog ogradnika	330	20.500		20.500			20.500
7. Krasica kod propelera - nastavak pripreme dokumentacije za izgradnju vodovodnog ogradnika	200	17.300		17.300			17.300
8. Škrljevo kod željezničke stanice - nastavak pripreme dokumentacije za izgradnju vodovodnog ogradnika	224	34.000		34.000			34.000
9. Škrljevo 229 - priprema dokumentacije za izgradnju vodovodnog ogradnika	220	25.000	25.000				25.000
10. Krasica 77c - priprema dokumentacije za izgradnju vodovodnog ogradnika	220	25.000	25.000				25.000
11. Izrada projekata vodoopskrbe radnih zona Lunga - Glavičina		100.000		100.000			100.000
12. Izgradnja vodovodnog ogradnika		358.750		358.750			358.750
Ukupno za projekte vodoopskrbe	4.205	3.850.000	50.000	3.800.000	0	0	3.850.000
8.6.2. Projekti odvodnje							
1. Kanalizacijski sustav Bakar - Kostrena - nastavak pripreme projektne dokumentacije za izgradnju kanalizacijskog sustava u cilju uvrštenja u "Jadranski projekt"		300.000	300.000				300.000
2. Sustav odvodnje Bakar - I faza - Izrada idejnog projekta za ishođenje lokacijske dozvole za I fazu gradnje kanalizacije		500.000	380.000	120.000			500.000
Ukupno za projekte odvodnje		800.000	680.000	120.000	0,00	0,00	800.000
SVEUKUPNO PROJEKTI VODOOPSRBE I ODVODNJE	4.205	4.650.000	730.000	3.920.000	0	0	4.650.000

Tablica 4: PLAN ULAGANJA U PROJEKTE VODOOPSKRBE I ODVODNJE PO IZVORIMA FINANCIRANJA ZA **GRAD KASTAV (II. PRIORITET)**

Naziv investicije	Opis / Dužina (m)	Ukupna vrijednost financiranja	Izvori financiranja (u kn bez lipa)				Ukupan plan financiranja
			Naknada za razvoj	Proračun	Hrvatske vode	Drugi izvor financiranja (kredit)	
1	2	3	4	5	6	7	8(4+5+6+7)
8.5.3. Projekti vodoopskrbe							
1. Put Reštaron od kuć. br. 11-17 - okončani obračuni za vodovodni ogranak	120	125.000	125.000				125.000
2. Kostanj (Jurčići – Škrliji) - priprema dokumentacije za izgradnju vodovodnog ogranka	550	55.000	55.000				55.000
3. Kudeji - Jardasi - priprema dokumentacije za izgradnju vodovodnog ogranka	300	43.000	43.000				43.000
4. Orbani - Rubeši 128-179 - priprema dokumentacije za izgradnju vodovodnog ogranka	130	23.000	23.000				23.000
5. Donji Spinčići od kbr. 150 – 250 - priprema dokumentacije za izgradnju vodovodnog ogranka	550	55.000	55.000				55.000
6. Jardasi 22 – 22a - priprema dokumentacije za izgradnju vodovodnog ogranka	180	27.000	27.000				27.000
7. Donji Spinčići 124 – 126 - priprema dokumentacije za izgradnju vodovodnog ogranka	120	22.000	22.000				22.000
8. Donji Čikovići 86d – 93b - priprema dokumentacije za izgradnju vodovodnog ogranka	180	27.000	27.000				27.000
9. Donji Turki (Gec d.o.o.) - priprema dokumentacije za izgradnju vodovodnog ogranka	180	27.000	27.000				27.000
10. Krajevac - priprema dokumentacije za izgradnju vodovodnog ogranka	200	28.000	28.000				28.000
11. Šporeri - priprema dokumentacije za izgradnju vodovodnog ogranka	300	43.000	43.000				43.000
12. Brnčići 21-43 - priprema dokumentacije za izgradnju vodovodnog ogranka	260	41.000	41.000				41.000
13. Kastav – Klanci - priprema dokumentacije za izgradnju vodovodnog ogranka	150	26.000	26.000				26.000
14. Brnini - priprema dokumentacije za izgradnju vodovodnog ogranka	100	19.000	19.000				19.000
Ukupno za projekte vodoopskrbe	3.320	561.000	561.000				561.000

Naziv investicije	Opis / Dužina (m)	Ukupna vrijednost financiranja	Izvori financiranja (u kn bez lipa)				Ukupan plan financiranja
			Naknada za razvoj	Proračun	Hrvatske vode	Drugi izvor financiranja (kredit)	
1	2	3	4	5	6	7	8(4+5+6+7)
8.6.3. Projekti odvodnje							
1. Belići - Kastav - nastavak pripreme dokumentacije za izgradnju kanalizacije	3.750	82.000	82.000				82.000
2. RZ Žegoti - Šporova jama- Jurčići – Jurjenići - nastavak pripreme dokumentacije za izgradnju kanalizacije	2.360	74.000	74.000				74.000
Ukupno za projekte odvodnje	6.110	156.000	156.000				156.000
SVEUKUPNO PROJEKTI VODOOPSRBE I ODVODNJE	9.430	717.000	717.000				717.000

Tablica 5: PLAN ULAGANJA U PROJEKTE VODOOPSKRBE PO IZVORIMA FINANCIRANJA ZA **GRAD KRALJEVICA (II. PRIORITET)**

Naziv investicije	Opis / Dužina (m)	Ukupna vrijednost financiranja	Izvori financiranja (u kn bez lipa)				Ukupan plan financiranja
			Naknada za razvoj	Proračun	Hrvatske vode	Drugi izvor financiranja (kredit)	
1	2	3	4	5	6	7	8(4+5+6+7)
8.5.4. Projekti vodoopskrbe							
1. Vodovod u Strossmayerovoj i Jakovčičevoj ul.	591	740.000	740.000				740.000
Ukupno za projekte vodoopskrbe	591	740.000	740.000				740.000

Tablica 6: PLAN ULAGANJA U PROJEKTE VODOOPSKRBE I ODVODNJE PO IZVORIMA FINANCIRANJA ZA **OPĆINU KOSTRENU** (II. PRIORITET)

Naziv investicije	Opis / Dužina (m)	Ukupna vrijednost financiranja	Izvori financiranja (u kn bez lipa)				Ukupan plan financiranja
			Naknada za razvoj	Proračun	Hrvatske vode	Drugi izvor financiranja (kredit)	
1	2	3	4	5	6	7	8(4+5+6+7)
8.5.5. Projekti vodoopskrbe							
1. Pod Glavani - nastavak pripreme dokumentacije za izgradnju i izgradnja vodovodnog ogranka	165	314.000	314.000				314.000
2. Mažeri - nastavak pripreme dokumentacije za izgradnju vodovodnog ogranka	360	52.000	52.000				52.000
3. Vrh Martinšćice - nastavak pripreme dokumentacije za izgradnju vodovodnog ogranka	410	55.000	55.000				55.000
4. Doričići - nastavak pripreme dokumentacije za izgradnju vodovodnog ogranka	495	37.000	37.000				37.000
5. Rožići – Žuknica - nastavak pripreme dokumentacije za izgradnju vodovodnog ogranka	460	35.000	35.000				35.000
6. Dujmići 14,15 ispod ceste - II faza - nastavak pripreme dokumentacije za izgradnju vodovodnog ogranka	517	40.000	40.000				40.000
7. Glavani - Ledine - Šubati - Rospelje - priprema dokumentacije za izgradnju vodovodnih cjevovoda	3.000	250.000	250.000				250.000
8. Vodosprema na području Rospelja - priprema dokumentacije za izgradnju vodospreme		117.000	117.000				117.000
9. Sv. Lucija - priprema dokumentacije za izgradnju vodovodnog ogranka	450 + RS	50.000	50.000				50.000
Ukupno za projekte vodoopskrbe	5.857	950.000	950.000				950.000
8.6.5. Projekti odvodnje							
1. Sustav odvodnje otpadnih voda Vrh Martinšćice - GK1- izgradnja ogranka kanalizacije	343	1.350.000	1.350.000				1.350.000
2. Kanalizacijski sustav Bakar - Kostrena - nastavak pripreme projektne dokumentacije za izgradnju kanalizacijskog sustava u cilju uvrštenja u "Jadranski projekt"		300.000	300.000				300.000
3. Pod Glavani - izgradnja ogranka kanalizacije	235	650.000	650.000				650.000

Naziv investicije	Opis / Dužina (m)	Ukupna vrijednost financiranja	Izvori financiranja (u kn bez lipa)				Ukupan plan financiranja
			Naknada za razvoj	Proračun	Hrvatske vode	Drugi izvor financiranja (kredit)	
1	2	3	4	5	6	7	8(4+5+6+7)
4. Rožići - Žuknica – dovršetak pripreme dokumentacije za izgradnju ogranka kanalizacije	293	15.000	15.000				15.000
5. Poslovna zona Šoići - nastavak pripreme dokumentacije za izgradnju i izgradnja kanalizacije i uređaja za pročišćavanje (BIODISK)	685	2.840.000		2.000.000	840.000		2.840.000
Ukupno za projekte odvodnje	1.556	5.155.000	2.315.000	2.000.000	840.000		5.155.000
SVEUKUPNO PROJEKTI VODOOPSKRBE I ODVODNJE	7.413	6.105.000	3.265.000	2.000.000	840.000		6.105.000

Tablica 7: PLAN ULAGANJA U PROJEKTE VODOOPSKRBE PO IZVORIMA FINANCIRANJA ZA **OPĆINU ČAVLE (II. PRIORITET)**

Naziv investicije	Opis / Dužina (m)	Ukupna vrijednost financiranja	Izvori financiranja (u kn bez lipa)				Ukupan plan financiranja
			Naknada za razvoj	Proračun	Hrvatske vode	Drugi izvor financiranja (kredit)	
1	2	3	4	5	6	7	8(4+5+6+7)
8.5.6. Projekti vodoopskrbe							
1. Čavle 137 – ishodovanje dozvola i okončani obračun za vodovodni ogranak	220	15.000	15.000				15.000
2. Soboli – priprema dokumentacije za izgradnju vodovodnog ogranka	120	10.000	10.000				10.000
3. Zastenice - Čavle I faza – izvođenje radova za vodovodni ogranak	180	242.000	242.000				242.000
Ukupno za projekte vodoopskrbe	520	267.000	267.000				267.000

Tablica 8: PLAN ULAGANJA U PROJEKTE VODOOPSKRBE PO IZVORIMA FINANCIRANJA ZA **OPĆINU VIŠKOVO (II. PRIORITET)**

Naziv investicije	Opis / Dužina (m)	Ukupna vrijednost financiranja	Izvori financiranja (u kn bez lipa)				Ukupan plan financiranja
			Naknada za razvoj	Proračun*	Hrvatske vode	Drugi izvor financiranja (kredit)	
1	2	3	4	5	6	7	8(4+5+6+7)
8.5.7. Projekti vodoopskrbe							
1. Široli (ispod škole) – ishodovanje dozvola i okončani obračun	178	48.000	48.000				48.000
2. Donji Sroki – ishodovanje dozvola i okončani obračun	302	109.000	109.000				109.000
3. Saršoni – Skvažići - priprema dokumentacije za izgradnju vodovodnog ogranka i izgradnja vodovodnog ogranka	1.430	2.367.000		2.367.000			2.367.000
4. Naselje Skvažići - priprema dokumentacije za izgradnju vodovodnog ogranka	290	32.000	32.000				32.000
5. Donji Jugi - priprema dokumentacije za izgradnju vodovodnog ogranka	1.070	62.000	48.000	14.000			62.000
6. Gornji Jugi (Novo naselje) - priprema dokumentacije za izgradnju vodovodnog ogranka	870	51.000	39.000	12.000			51.000
7. Viškovo k.br. 127-131 - priprema dokumentacije za izgradnju vodovodnog ogranka	200	32.000	32.000				32.000
8. Petrci k.br. 32 - 41 - priprema dokumentacije za izgradnju vodovodnog ogranka	185	20.000	15.000	5.000			20.000
9. Perčevo - priprema dokumentacije za izgradnju vodovodnog ogranka	540	60.000	60.000				60.000
10. Gornji Jugi – Karlovo - priprema dokumentacije za izgradnju vodovodnog ogranka	180	323.000	175.000	148.000			323.000
Ukupno za projekte vodoopskrbe	5.245	3.104.000	558.000	2.546.000	0	0	3.104.000

* Napomena: Rebalansom proračuna Općine Viškovo za 2011. godinu osigurati će se sredstva u iznosu od 120.000,00 kn za financiranje ugovorenih usluga projektiranja i geodetskih radova za vodovodne ogranke Saršoni – Skvažići, Donji jugi k. br. 16-30, Gornji jugi (Novo naselje), Petrci k.br. 32-41 i Gornji Jugi Općina Viškovo je navedeni iznos osigurala proračunom za 2010. godinu, ali se radovi nisu stigli realizirati i prenose se u 2011. godinu.

Tablica 9: PLAN ULAGANJA U PROJEKTE VODOOPSRBE PO IZVORIMA FINANCIRANJA ZA **OPĆINU JELENJE (II. PRIORITET)**

Naziv investicije	Opis / Dužina (m)	Ukupna vrijednost financiranja	Izvori financiranja (u kn bez lipa)				Ukupan plan financiranja
			Naknada za razvoj	Proračun	Hrvatske vode	Drugi izvor financiranja (kredit)	
1	2	3	4	5	6	7	8(4+5+6+7)
8.5.8. Projekti vodoopskrbe							
1. Lukeži - priprema dokumentacije za izgradnju i izgradnja vodovodnog ogranka	150	270.000	270.000				270.000
2. Linčetovo - priprema dokumentacije za izgradnju vodovodnog ogranka	260	42.000	42.000				42.000
3. Podhum 14 a do f- priprema dokumentacije za izgradnju vodovodnog ogranka	123	23.000	23.000				23.000
4. Dražice - priprema dokumentacije za izgradnju vodovodnog ogranka	332	48.000	48.000				48.000
5. Podhum (formula) - priprema dokumentacije za izgradnju vodovodnog ogranka	260	42.000	42.000				42.000
Ukupno za projekte vodoopskrbe	1.125	425.000	425.000				425.000

Tablica 10: PLAN ULAGANJA U PROJEKTE VODOOPSKRBE PO IZVORIMA FINANCIRANJA ZA **OPĆINU KLANA (II. PRIORITET)**

Naziv investicije	Opis / Dužina (m)	Ukupna vrijednost financiranja	Izvori financiranja (u kn bez lipa)				Ukupan plan financiranja
			Naknada za razvoj	Proračun	Hrvatske vode	Drugi izvor financiranja (kredit)	
1	2	3	4	5	6	7	8(4+5+6+7)
8.5.9. Projekti vodoopskrbe							
1. Kalužica – nastavak izvođenja vodovodnog ogranka	84	70.000	70.000				70.000
2. Poslovna zona Škalnica – priprema dokumentacije za izgradnju vodovodnog ogranka	640	45.000	45.000				45.000
Ukupno za projekte vodoopskrbe	724	115.000	115.000				115.000

Tablica 11: REKAPITULACIJA PLANA ULAGANJA U PROJEKTE VODOOPSKRBE I ODVODNJE PO GRADOVIMA I OPĆINAMA ZA PROJEKTE II. PRIORITETA PO IZVORIMA FINANCIRANJA

Grad / Općina	Naziv investicije	Opis / Dužina (m)	Ukupna vrijednost financiranja	Izvori financiranja (u kn bez lipa)				Ukupan plan financiranja
				Naknada za razvoj	Proračun	Hrvatske vode	Drugi izvor financiranja (kredit)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9(5+6+7+8)
1. Rijeka	Ukupno projekti vodoopskrbe i odvodnje	31.290	45.087.210	8.010.000	0	7.077.210	30.000.000	45.087.210
2. Bakar	Ukupno projekti vodoopskrbe i odvodnje	4.205	4.650.000	730.000	3.920.000	0	0	4.650.000
3. Kastav	Ukupno projekti vodoopskrbe i odvodnje	9.430	717.000	717.000	0	0	0	717.000
4. Kraljevica	Ukupno projekti vodoopskrbe	591	740.000	740.000	0	0	0	740.000
5. Kostrena	Ukupno projekti vodoopskrbe i odvodnje	7.413	6.105.000	3.265.000	2.000.000	840.000	0	6.105.000
6. Čavle	Ukupno projekti vodoopskrbe	520	267.000	267.000	0	0	0	267.000
7. Viškovo	Ukupno projekti vodoopskrbe	5.245	3.104.000	558.000	2.546.000	0	0	3.104.000
8. Jelenje	Ukupno projekti vodoopskrbe	1.125	425.000	425.000	0	0	0	425.000
9. Klana	Ukupno projekti vodoopskrbe	724	115.000	115.000	0	0	0	115.000
Sveukupno projekti vodoopskrbe i odvodnje		60.543	61.210.210	14.827.000	8.466.000	7.917.210	30.000.000	61.210.210
% učešće po izvorima financiranja			100,0	24,2	13,8	12,9	49,0	

8.7. PRIORITETI IZGRADNJE (ZAJEDNIČKE) KOMUNALNE INFRASTRUKTURE GRADA RIJEKE FINANCIRANI IZ KREDITNIH SREDSTAVA

Tablica 12: PRIORITETI IZGRADNJE (ZAJEDNIČKE) KOMUNALNE INFRASTRUKTURE GRADA RIJEKE FINANCIRANI IZ KREDITNIH SREDSTAVA

(u kn bez lipa)

Red. br.	Razvojni zahvat	Procijenjena vrijednost ulaganja
1.	Stara jezgra Srdoči II (MO Srdoči) - nastavak gradnje ogranaka vodovoda u dužini od 315 m i kanalizacije u dužini od 345 m	1.100.000
2.	Mate Sušnja (MO Zamet) - nastavak gradnje ogranaka vodovoda u dužini od 240 m i kanalizacije u dužini od 220 m	800.000
3.	Stari put (MO Zamet) - nastavak gradnje ogranaka vodovoda u dužini od 135 m i kanalizacije u dužini od 160 m	550.000
4.	Nehajska, Pilepići, Slavinj i Snežnička (MO Zamet) - nastavak gradnje ogranaka vodovoda u dužini od 940 m i kanalizacije u dužini od 770 m	2.200.000
5.	Mosorska i Starci (MO Zamet) - nastavak gradnje ogranaka vodovoda u dužini od 265 m i kanalizacije u dužini od 295 m	1.200.000
6.	M. Jadranić (MO Zamet) - nastavak gradnje ogranaka vodovoda u dužini od 760 m i kanalizacije u dužini od 826 m	3.300.000
7.	Stranica (MO Drenova) - gradnja ogranaka vodovoda u dužini od 180 m	290.000
8.	Tonići (MO Drenova) - gradnja ogranaka vodovoda u dužini od 145 m	240.000
9.	Zeleni put i Blažičevo (MO Pulac - Brašćine) - gradnja ogranaka vodovoda u dužini od 185 m	219.000
10.	Blažičevo C (MO Pehlin) - gradnja ogranaka vodovoda u dužini od 195 m	233.000
11.	Turkovo 1A (MO Pehlin) - gradnja ogranaka vodovoda u dužini od 180 m	202.000
12.	Baretićevo (MO Pehlin) - gradnja ogranaka vodovoda u dužini od 500 m i kanalizacije u dužini od 490 m	1.500.000
13.	Mihačeva Draga - Brašćine (MO Škurinjska draga) - gradnja ogranaka vodovoda u dužini od 860 m i kanalizacije u dužini od 120 m	1.680.000
14.	Rastočine (MO Škurinjska draga) - gradnja ogranaka kanalizacije u dužini od 100 m	250.000
15.	Bartolovo (Zametski koren - MO Zamet) - gradnja ogranaka vodovoda u dužini od 200 m i kanalizacije u dužini od 200 m sa crpnom stanicom	1.408.000
16.	Šumci (MO Zamet) - gradnja ogranaka vodovoda u dužini od 180 m i kanalizacije u dužini od 270 m	841.500
17.	Ludvetov breg (MO Zamet) - gradnja ogranaka vodovoda u dužini od 125 m i kanalizacije u dužini od 115 m	448.800
18.	Škrobotovac (Zametski koren - MO Zamet) - gradnja ogranaka vodovoda u dužini od 170 m	261.800
19.	F. Pilepića prema broju 19 (MO Zamet) - gradnja ogranaka vodovoda u dužini od 115 m	177.100
20.	Soladanac (MO Zamet) - gradnja ogranaka vodovoda u dužini od 315 m	485.100
21.	Soladanac - Pužići (MO Zamet) - gradnja ogranaka vodovoda u dužini od 80 m	123.500
22.	Tići k.br. 13b (MO Zamet) - gradnja ogranaka vodovoda u dužini od 110 m	170.000
23.	Martinkovac (MO Srdoči) - gradnja ogranaka vodovoda u dužini od 560 m i kanalizacije u dužini od 80 m	1.320.000
24.	V. Čerine (MO Srdoči) - gradnja ogranaka vodovoda u dužini od 450 m i kanalizacije u dužini od 120 m	1.065.900
25.	Dobriše Cesarića (MO Srdoči) - gradnja ogranaka vodovoda u dužini od 240 m i kanalizacije u dužini od 240 m	897.600
26.	Bačići (Concord) do kb.34 (MO Srdoči) - gradnja ogranaka vodovoda u dužini od 300 m	462.000

Red. br.	Razvojni zahvat	Procijenjena vrijednost ulaganja
27.	Tonžino 7c-27 (MO Srdoči) - gradnja ogranaka vodovoda u dužini od 500 m	770.000
28.	Martinkovac kod kbr.143c (MO Srdoči) - gradnja ogranaka vodovoda u dužini od 170 m	262.000
29.	Kurirski put 18/3 (MO Srdoči) - gradnja ogranaka vodovoda u dužini od 160 m	246.400
30.	Hosti (MO Pehlin) - gradnja ogranaka vodovoda u dužini od 200 m	308.000
31.	Pletenci (MO Pehlin) - gradnja ogranaka vodovoda u dužini od 315 m	485.100
32.	Mihovilići (MO Pehlin) - gradnja ogranaka vodovoda u dužini od 350 m	539.000
33.	Baretićevo (MO Pehlin) - gradnja ogranaka vodovoda u dužini od 270 m	416.000
34.	Pehlin kod k.br. 114 (MO Pehlin) - gradnja ogranaka vodovoda u dužini od 260 m	400.400
35.	Tibljaška cesta (MO Škurinje) - gradnja ogranaka vodovoda u dužini od 120 m	184.800
36.	Ivana Sušnja k.br. 2 (MO Podmurvice) - gradnja ogranaka vodovoda u dužini od 90 m	139.000
37.	Kablarska cesta (MO Drenova) - gradnja ogranaka vodovoda u dužini od 250 m	385.000
38.	M. Grbac 63 (MO Grbci) - gradnja ogranaka vodovoda u dužini od 125 m	193.000
39.	Diračje kbr.73-92 (MO Grbci) - gradnja ogranaka vodovoda u dužini od 170 m	262.000
40.	Čepićka (MO Podmurvice) - gradnja ogranaka vodovoda u dužini od 145 m	224.000
41.	Oktavijana Valića 40-46 (MO Pulac - Brašćine) - gradnja ogranaka vodovoda u dužini od 700 m i kanalizacije u dužini od 735 m	2.750.000
42.	Bok (MO Drenova) - gradnja ogranaka vodovoda u dužini od 120 m	185.000
43.	u ulici Špina (MO Trsat) - gradnja ogranaka vodovoda u dužini od 65 m	101.000
44.	Sveti Kuzam - Tijani (MO Sveti Kuzam) - gradnja ogranaka vodovoda u dužini od 70 m	108.000
45.	Sveti Kuzam 47, 51 i 53 (MO Sveti Kuzam) - gradnja ogranaka vodovoda u dužini od 400 m.	616.000
SVEUKUPNO		30.000.000

8.8. PLAN IZGRADNJE OGRANAKA VODOVODA I KANALIZACIJE PO PROGRAMU KREDITA HRVATSKIH VODA

Tablica 13: PLAN IZGRADNJE OGRANAKA VODOVODA I KANALIZACIJE PO PROGRAMU KREDITA HRVATSKIH VODA

Mjesni odbor	Ulica	Dužine		Procijenjena vrijednost ulaganja (u kn)
		Kanalizacija	Vodovod	
		L (m)	L (m)	
KANTRIDA	Prolaz Marčeljeva draga i Kastavska	500	0	1.592.210
	Izviđačka (istok)	186	0	
ZAMET	Berte Jardas	180	217	2.735.000
	Ante Mandića	155	188	
G. ZAMET	Kapelska	210	0	
GRPCI	Buzetska	463	199	
PEHLIN	Plasi	501	483	2.750.000
DRENOVA	Goranska	437	288	
UKUPNO		2.632	1.375	7.077.210

8.4. PLAN RASPODJELE NAKNADE ZA RAZVOJ PO JLS ZA PROJEKTE OD ZAJEDNIČKOG INTERESA SUVLASNIKA DRUŠTVA (I. PRIORITET)

Planom za 2011. godinu utvrđuje se % učešće jedinica lokalne samouprave u financiranju razvojnih zahvata I. Prioriteta u projekte vodoopskrbe i odvodnje otpadnih voda sukladno procijenjenim prihodima naknade za razvoj za 2011. godinu. Procijenjena raspoloživa sredstva od naknade za razvoj za 2011. godinu izračunata su temeljem umnoška planiranih količina isporučene usluge vodoopskrbe za područje svake od jedinica lokalne samouprave s iznosom naknada za razvoj i uvećana su za procijenjena neutrošena sredstva iz cijene (naknade) za razvoj iz 2010. godine.

Tablica 14: PLAN RASPODJELE NAKNADE ZA RAZVOJ PO JLS ZA PROJEKTE VODOOPSKRBE I ODVODNJE OD ZAJEDNIČKOG INTERESA SUVLASNIKA DRUŠTVA

Jedinica lokalne samouprave	Planirano % učešće u prihodima od naknade za razvoj vodoop. i odvodnje	Planirani iznos za razvojne zahvate vodoopskrbe (u kn)	Planirani iznos za razvojne zahvate odvodnje (u kn)	Ukupni planirani iznos za razvojne zahvate vodoopskrbe i odvodnje (u kn)	Planirano % učešće u prihodima od naknade za razvoj kanalizacijskog sustava Grobnik i Klana	Planirani iznos za razvojne zahvate na kanalizacijskom sustavu Grobnik i Klana (u kn)	Sveukupni iznos ulaganja u projekte vodoopskrbe i odvodnje
1	2	3	4	5(3+4)	6	7	8(5+7)
Grad Rijeka	67,67	4.039.899	5.481.270	9.521.169	66,93	11.210.775	20.731.944
Grad Bakar	4,53	270.441	366.930	637.371	4,64	777.200	1.414.571
Grad Kastav	3,90	232.830	315.900	548.730	3,79	634.825	1.183.555
Grad Kraljevica	3,80	226.860	307.800	534.660	3,96	663.300	1.197.960
Općina Čavle	2,75	164.175	222.750	386.925	2,68	448.900	835.825
Općina Jelenje	2,18	130.146	176.580	306.726	2,13	356.775	663.501
Općina Klana	0,60	35.820	48.600	84.420	0,58	97.150	181.570
Općina Kostrena	8,98	536.106	727.380	1.263.486	9,83	1.646.525	2.910.011
Općina Viškovo	5,59	333.723	452.790	786.513	5,46	914.550	1.701.063
UKUPNO:	100,00	5.970.000	8.100.000	14.070.000	100,00	16.750.000	30.820.000